


NR WPUSTU	Proj. rzędna wpustu A	Proj. rzędna dna przykanalik a C	Proj. rzędna dna osadnika B	Średnica przykanalik a f [m]	Długość przykanalik a L [m]	Spadek przykanalik a i [%]	Włączenie do studni nr	Rzędna włączenia do studni D	Rzędna dna studni rewizyjnej E
WD1	85,80	84,80	83,80	0,20	5,00	2,00	S2	84,70	84,35
WD2	85,80	84,80	83,80	0,20	4,10	2,00	S2	84,72	84,35
WD3	85,89	84,89	83,89	0,20	2,85	2,00	S3	84,83	84,56
WD4	85,89	84,89	83,89	0,20	3,50	2,00	S3	84,82	84,56
WD5	86,09	85,09	84,09	0,20	2,75	2,00	S4	85,04	84,80
WD6	86,09	85,09	84,09	0,20	2,10	2,00	S4	85,05	84,80
WD7	86,12	85,12	84,12	0,20	4,60	2,00	S5	85,03	84,65
WD8	86,12	85,12	84,12	0,20	1,80	2,00	S5	85,08	84,65

Rzędną włączów studni i wpustów deszczowych dostosować do projektowanej niwelety drogi.



INWESTYCJA	Przebudowa ulicy Północnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budową instalacji kanalizacji deszczowej w Dopiewie		
LOKALIZACJA	ul. Północna, 62-070 Dopiewo dz. nr 461; 471; 462/1; 477/1; 477/2 obręb 0001 - DOPIEWO		
INWESTOR	Gmina Dopiewo ul. Leśna 1c; 62-070 Dopiewo		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA			
<div>DEMIURG</div>		<div>ul. Franciszka Lubeckiego 2 PL 60-348 Poznań tel./fax: +48 61 662 11 40 www.demiurg.com.pl</div>	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Karłowski	150/90/PW w specjalności sanitarnej nr izby WKP/IS/1982/01	
OPRACOWAŁ			
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Ewa Karłowska	WKP/0416/PWOS/16 w specjalności sanitarnej nr izby WKP/IS/0070/17	
TREŚĆ RYS.			SKALA
ZESTAWIENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH			-
DATA	31 STYCZEŃ 2018	NR KONTRAKTU	001635
BRANŻA	NR REWIZJI	NR RYSUNKU	
IS		00	04
Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.			